

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gardone Val Trompia	BS	Varie vie del territorio comunale	Comune di Gardone Val Trompia	Acquisto di carburante necessario per escavatore, automezzi e gruppi elettrogeni utilizzati per tutti gli interventi di soccorso immediato.	150,00 €
Comuni delle province di Bergamo e Brescia	BG BS	Comuni delle province di Bergamo e Brescia	Regione Lombardia	Benefici di legge riconosciuti ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018	15.000,00 €
Isola di Fondra	BG	Loc. Trabuchello	Provincia di Bergamo	Rimozione di 900 mc di terre, rocce e alberature depositatisi su strada e sistema di smaltimento delle acque meteoriche; riparazione di parapetti e muri di sostegno danneggiati.	48.633,50 €
Olmo al Brembo	BG	S.P. 6 km 42+600 - 42+700	Provincia di Bergamo	Abbattimento e rimozione delle alberature a ridosso della strada, disgaggio dei massi instabili sul pendio, installazione di un tratto di barriera paramassi della dimensione di 5,00 x 95,00 ml e rimozione dei blocchi di cls per la riapertura della percorribilità stradale a doppio senso di marcia.	170.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Oltressenda Alta	BG	Strada comunale Nasolino-Valzurio - Loc. Bregn	Comune di Oltressenda Alta	Allestimento e smobilizzo del cantiere; decespugliamento delle scarpate a monte della strada comunale; demolizione per riduzione dei volumi in piccoli pezzi del masso caduto a ridosso della rete paramassi, con successivo ripristino della stessa, e di n. 3 massi pericolanti dislocati sul versante a monte della rete paramassi esistente.	8.540,00 €
Zandobbio	BG	Via per Foresto - Loc. Sommi	Comune di Zandobbio	Noleggio ed installazione delle attrezzature necessarie per la chiusura della strada; rimozione e pulizia dei tombotti occlusi; attività di monitoraggio costante del dissesto in corso.	24.000,00 €
Vigano San Martino	BG	Loc. Pedroera - Val Omegn	Comune di Vigano San Martino	Interventi di ripristino della viabilità mediante la rimozione, il trasporto e lo smaltimento del materiale accumulato, il ripristino del ciglio e del sedime stradale; interventi di pulizia e ripristino dell'officiosità idraulica degli attraversamenti delle vallecole; pulizia e sghiaimento dei pozzetti e delle griglie.	42.615,04 €
Gromo	BG	via S. Bartolomeo	Comune di Gromo	Ricostruzione del muro crollato e ripristino della mulattiera	1.830,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gromo	BG	via S. Bartolomeo	Comune di Gromo	Pulizia della valletta, sgombero del materiale depositato e ricostruzione spondale.	2.196,00 €
Gromo	BG	via Bettuno Alto	Comune di Gromo	Ripristino della percorribilità stradale e formazione di canali di scolo per l'acqua piovana.	18.300,00 €
Ponte Noss	BG	Plesso scolastico comunale di viale Rimembranze	Comune di Ponte Noss	Ricostruzione totale del manto di copertura della scuola e rifacimento della guaina presente sulla copertura della palestra.	300.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Ponte Noss	BG	"Casa Natale Romelli Gervasoni", via San Bernardino	Comune di Ponte Noss	Interventi di rimozione delle macerie pericolose per la salute pubblica, che precludono il passaggio su via San Bernardino e hanno danneggiato le proprietà circostanti la scuola da cui hanno avuto origine.	30.000,00 €
Premolo	BG	Valle Dossana - Belloro	Comune di Premolo	Interventi di pulizia del materiale vegetale presente sulla pubblica via.	1.000,00 €
Gandellino	BG	Valle Sedornia	Comune di Gandellino	Rimozione di alberi e materiale franato.	45.000,00 €
Averara	BG	Loc. Bastianelli, in prossimità dell'acquedotto comunale	Comune di Averara	Rimozione del materiale presente nella valletta demaniale.	10.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Aviatico	BG	Via Ama	Comune di Aviatico	Rimozione dei detriti dall'alveo. Pulizia delle griglie e delle caditoie. Spurgo della rete di smaltimento delle acque bianche. Pulizia delle tombinature. Rimozione dei detriti dalle aree di versante. Realizzazione di torrino di ispezione.	12.627,00 €
San Giovanni Bianco	BG	Loc. Calchera	Comune di San Giovanni Bianco	Rimozione completa di tutto il materiale detritico e alluvionale, con selezionamento, preparazione, conferimento in pubblica discarica e smaltimento.	25.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Casnigo	BG	versante a monte della via Carrali	Comune di Casnigo	Rimozione dell'albero caduto, dei blocchi di massi instabili a cui era ancorato e della vegetazione pericolante adiacente, con messa in sicurezza del versante.	8.845,00 €
Bianzano	BG	Strada della Moia	Comune di Bianzano	Rimozione di materiale alluvionale e vegetale presente sulla sede viaria, per il ripristino della circolazione, e consolidamento del versante.	21.960,00 €
Sarezzo	BS	N.D.	Comune di Sarezzo	Smaltimento rifiuti e detriti prodotti a seguito dell'evento alluvionale.	106.012,81 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Sarezzo	BS	Zanano - via Torquato Tasso - Fosso Rasole	Comune di Sarezzo	Tutto il materiale trasportato dalla piena è stato rimosso, lavorando puntualmente nei pressi della viabilità pubblica denominata via Tasso e portando il fosso Rasole a una condizione di sicurezza dal punto di vista idraulico.	4.600,62 €
Sarezzo	BS	Via Seradello - località Ponte Zanano	Comune di Sarezzo	Rimozione dei rifiuti ingombranti.	27.203,39 €
Concesio	BS	Via Fontanino - Via Ragazzi del '99	Comune di Concesio	Ripristino delle funzionalità del tratto di canale ausiliario che corre sul confine del muro di contenimento del sottopasso.	2.196,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Concesio	BS	Via Codolazza, 13	Comune di Concesio	Intervento di spurgo mediante aspirazione del materiale con impiego di macchina autocarrata tipo "combinata", lavaggio con acqua ad alta pressione, trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione.	683,20 €
Gussago	BS	N.D.	Comune di Gussago	Pronto intervento per sgombero materiale e suppellettili provenienti dalle abitazioni danneggiate per ripristinare quanto prima le ordinarie condizioni di sicurezza alla circolazione e i collegamenti.	25.794,81 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gussago	BS	Via Civine, vicolo Batoccolo. Val Gandine, Valle del Faido, Val Volpera.	Comune di Gussago	Ripulitura dell'alveo e dei manufatti preposti all'accumulo del materiale detritico sul reticolo idrico comunale. Ricostruzione in emergenza dei manufatti demoliti per ripristinare i collegamenti alle abitazioni rimaste isolate. Asportazione del materiale detritico di smottamento in via Civine. Sgombero di materiale detritico, fango e vegetazione dalla pubblica rete stradale.	202.933,80 €
Gussago	BS	N.D.	Comune di Gussago	Pulizia delle caditoie per garantire adeguato deflusso all'acqua piovana nel reticolo idrico comunale di cui fa parte anche la rete fognaria bianca.	31.977,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gussago	BS	Via Casaglio, vicolo Batoccolo, passerella pedonale di vicolo Mincio	Comune di Gussago	Pronto intervento per riparazione delle protezioni del ponte di Casaglio, della passerella pedonale di vicolo Mincio e del ponte di vicolo Batoccolo.	16.762,80 €
Gussago	BS	Piattaforma multiraccolta comunale di via Galvani	Comune di Gussago	Riparazione della pesa del ponte danneggiata dal fango dell'alluvione, per il ripristino della corretta gestione dei rifiuti conferiti.	2.677,90 €
Gussago	BS	N.D.	Comune di Gussago	Spazzamento strade per rimozione frazione minuta dei detriti.	2.809,76 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gussago	BS	Fraz. di Caricatore, Navezze, Casaglio, Mandolossa	Comune di Gussago	<p>Installazione di stazioni di misura con pluviometro, termometro e anemometro, corredate di sistema di trasmissione automatica dei dati in tempo reale per il controllo degli eventi meteorici e dell'innescio delle piene lungo il bacino idrografico del torrente La Canale e dell'affluente Val Gandine, associati ad un sistema di intercettazione delle piene e delle colate con cavi a strappo, ad un sistema di rilievo del flusso in alveo con sensore radar e telecamera, ad un sistema di rilevazione delle vibrazioni ad alta frequenza e ad un sensore di rilievo degli infrasuoni collegati ad un sistema di trasmissione automatico dei dati in tempo reale e ad un sistema di allerta in sito, gestione e manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature per 24 mesi.</p>	170.000,00 €
Salò	BS	Via della Seriola	Comune di Salò	<p>Posa di barriera in cemento (tipo new jersey) a protezione della viabilità, taglio piante e operazioni di disaggio dei materiali instabili, posa di barriera paramassi di 50 ml.</p>	147.385,97 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Salò	BS	Strada Panoramica	Comune di Salò	Rimozione di piante dal ciglio stradale e rimozione del materiale fangoso depositato.	12.880,99 €
Salò	BS	Via Madonna del Rio	Comune di Salò	Realizzazione di una fondazione in calcestruzzo armato atta al sostegno della strada.	82.000,00 €
Ome	BS	Via San Lorenzo e via Provinciale	Comune di Ome	Messa in sicurezza stradale di via San Lorenzo comprensiva dei 4 ponti di attraversamento del torrente Gandovere e degli affluenti facenti del RIM. Messa in sicurezza di Via Pianello e della valle del Morandi. In corrispondenza del Borgo del Maglio, ripristino degli argini del torrente Valle Delma.	200.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Polaveno	BS	Via Cortivazzo - Torrente Valle di Saino	Comune di Polaveno	Pulizia alveo e con rimozione del materiale depositato.	33.184,00 €
Polaveno	BS	Ponte delle valli	Comune di Polaveno	Ripristino dell'alveo e del percorso adiacente.	80.000,00 €
Polaveno	BS	Affluente torrente Valle Saino - RIM POL 045	Comune di Polaveno	Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo fluviale.	150.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Provaglio d'Iseo	BS	Reticolo idrico minore	Comune di Provaglio d'Iseo	Ripristino della funzionalità dei manufatti idraulici attraverso lo svuotamento delle briglie, delle vasche di sedimentazione e delle griglie afferenti al reticolo idrico minore, comprensivo di conferimento del materiale vegetale e alluvionale (massi e detriti).	32.695,77 €
Provaglio d'Iseo	BS	Fantecolo	Comune di Provaglio d'Iseo	Rispristino di 2 caditoie e realizzazione di nuovo tratto fognario delle acque bianche interrato, per uno sviluppo di circa 15 ml, al posto del tratto collassato ed intasato.	11.773,77 €
Provaglio d'Iseo	BS	Varie vie comunali	Comune di Provaglio d'Iseo	Interventi di spurgo con ditta specializzata per il ripristino della funzionalità dei manufatti idraulici.	23.766,55 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Provaglio d'Iseo	BS	Torrente "Valle di Caline" e torrente "Rio Cami"	Comune di Provaglio d'Iseo	<p>Interventi di manutenzione e pulizia idraulica in alveo sul torrente "Valle di Caline" (frazione Sergnana) e sul torrente "Rio Cami" (frazione Persaga), appartenenti al RIM.</p> <p>In Valle di Caline l'intervento consiste nella pulizia e nel ripristino della corretta sezione idraulica, eliminando gli accumuli dei detriti e il trasporto solido che sono andati ad intasare le aree retrostanti le briglie esistenti; al contempo si prevede di realizzare una localizzata infrastruttura di difesa idraulica, costituita da una briglia in legname e pietrame posizionata nel tratto a monte dell'ex agriturismo "Dosso degli olivi". Sul Rio Cami gli interventi consistono nella sistemazione idraulica e nella riprofilatura in alveo, con ripulitura dello stesso e delle sponde.</p>	59.999,33 €
Provaglio d'Iseo	BS	Provezze	Comune di Provaglio d'Iseo	Ripristino della funzionalità del tratto di strada pedonale che collega via Mutti con via Nikolajewka e dei relativi sottoservizi.	40.000,00 €
Brione	BS	S.P. 10	Provincia di Brescia	Interventi di raccolta e convogliamento delle acque superficiali e consolidamento delle scarpate a valle.	500.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gardone Val Trompia	BS	Varie vie	Comune di Gardone Val Trompia	Interventi eseguiti in emergenza con autobotte ed operatori a supporto dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per messa in sicurezza della rete stradale mediante aspirazione delle acque bianche, pulizia delle griglie dei pluviali, disostruzione di tubazioni e pozzetti di scarico delle acque. Tali interventi si sono resi necessari al fine di garantire il ripristino della funzionalità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche stradali ostruito da detriti provenienti da frane ed esondazioni del reticolo idrico.	2.098,95 €
Gardone Val Trompia	BS	via Pascoli, via Pratello, via Diaz, via Santa Maria, via Mascagni, via Dieci Giornate, via Monte Guglielmo	Comune di Gardone Val Trompia	Rimozione dei detriti e delle macerie derivanti da tracimazione dei reticoli idrici.	6.082,49 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Pisogne	BS	loc. Pieve, frana del Gasso Alto	Comune di Pisogne	Ripristino e implementazione del sistema di monitoraggio della frana del Gasso Alto, mediante posa di nuovo interferometro radar e di sistema di acquisizione fibra e TDR, nonché ripristino di inclinometrico IN2 e di n. 6 estensimetri a filo.	285.840,88 €
Marcheno	BS	Fosso Madonna (via Madonnina), Fosso Valle del Cascinale (via M.L. King), Fosso Valle delle Piazze (inizio via Bergnago), Torrente Valle Piazze (via Bergnago), Torrente Porrone (via Lusine)	Comune di Marcheno	Rimozione dei detriti che occludono gli alvei e dalla viabilità pubblica, pulizia degli sghiaiatori, ripristino del corretto deflusso delle acque nella porzione di canale intubato (torrente Valle piazze) attraverso scavo su strada per l'intercettazione dell'occlusione e successivo ripristino.	15.777,04 €
San Gervasio Bresciano	BS	Loc. Casacce e strada per comune di Milzano	Comune di San Gervasio Bresciano	Messa in sicurezza del Vaso Lusignolo con rinforzo spondale e ripristino dei cedimenti stradali.	350.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Marone	BS	via De Gasperi	Comune di Marone	Messa in sicurezza della parete rocciosa tramite taglio della vegetazione, disgaggio di materiale e rivestimento della parete con reti paramassi.	91.374,00 €
Ponte di Legno	BS	Ruina de la Cròta	Comune Ponte di Legno	Pulizia e rimozione del materiale dalla briglia di laminazione, con accatastamento in loco.	9.150,00 €
Monticelli Brusati	BS	Via De Gasperi	Comune di Monticelli Brusati	Intervento con mezzi meccanici ed autopompe per la rimozione di macerie/rifiuti/materiale alluvionale/franato dal reticolo idrico minore e dalla viabilità comunale.	21.960,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Monticelli Brusati	BS	Valle Fontana Bruna - via Moro	comune di Monticelli Brusati	Ripristino delle condizioni idrauliche minime di sicurezza mediante risezionatura, asportazione del materiale e rifacimento spondale con massi naturali.	73.200,00 €
Monticelli Brusati	BS	Via IV Novembre	Comune di Monticelli Brusati	Eliminazione dei rifiuti di materiali di varia provenienza e di diversa natura originati dall'evento calamitoso: stoccaggio temporaneo presso l'area feste di via IV Novembre, carico e trasporto con smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate.	48.800,00 €
Monticelli Brusati	BS	Torrente Crosette - via Villa	Comune di Monticelli Brusati	Ricostruzione spondale con massi ciclopici.	135.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Berzo Demo	BS	Malogne	Comune di Berzo Demo	Messa in sicurezza dei massi instabili a monte del nucleo di fabbricati in loc. Malogne, al fine di evitare ulteriori crolli che interesserebbero la strada intercomunale Berzo-Zazza.	21.758,09 €
Ome	BS	Via Provinciale - S.P. 46	Regione Lombardia	Ripristino della sezione idraulica del torrente Gandovere con svasso dell'alveo, rifacimento argini e asportazione del materiale detritico accumulato ai lati del corso d'acqua.	150.000,00 €
Gussago	BS	Tra i comuni di Gussago e Rodengo Saiano - tratto tra la S.P. 19 e la S.P. 10 e tra via Santo Stefano e via Ponte Cingoli	Regione Lombardia	Ripristino della sezione idraulica del torrente Gandovere con asportazione di materiale lapideo e vegetale dal fondo dell'alveo. Risagomatura degli argini.	180.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Gussago	BS	Via E. Fermi - S.P. 10	Regione Lombardia	Ripristino argini e demolizione di n. due ponti esistenti.	150.000,00 €
Gussago	BS	Tra via Rocca e via Navezze, tra via S. Vincenzo e vicolo Batoccolo e in via Garibaldi	Regione Lombardia	Ripristino dell'alveo e del muro d'argine con rifacimento della sottomurazione.	100.000,00 €
Iseo	BS	Tratto del torrente posto a monte della Strada Statale	Regione Lombardia	Ripristino della sezione idraulica del torrente Cortelo con asportazione di materiale lapideo e vegetale dal fondo dell'alveo e dai versanti. Risagomatura dei versanti. Realizzazione di nuova briglia.	180.000,00 €

Comune	Prov.	Località	Soggetto attuatore	Descrizione tecnica intervento	Importo approvato
Cellatica	BS	Strada vicinale torrente Canale, dal ponte in via Carabioli	Regione Lombardia	Ripristino muri d'argine.	100.000,00 €
					4.674.076,46 €